


JEZDNI

POBOCZE




koszka betonowa niefazowana szara	8 cm
podsyпка cementowo - piaskowa 1:4	3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie	20 cm
kruszywo stabilizowane cementem, $f_{cm}=2.5 \text{ MPa}$	20 cm

UWAGA: Podłoże gruntowe zagaścić do $ls=1,00$

Projektant:	mgr inż. Mateusz Jezierski	
Upr. nr:	97/Gd/2002	
Specjalność:	konstrukcyjno - budowlana	
Sprawdził(a):	mgr inż. Celina Jezierska	
Upr. nr:	229/Gd/01	
Specjalność:	konstrukcyjno - budowlana	

Objekt:	Przebudowa ul. Brzegowej w miejscowości Mikoszewo		
Stadium:	Projekt wykonawczy	Branża:	Drogowa

<p>Data oprac. 2018.10</p>	<p>Przekroje konstrukcyjne</p>			
	<p>Skala: 1:20</p>	<p>Ry.</p>		