

KOSZTORYS OFERTOWY

**dla zadania: Budowa ulicy Cisewo w miejscowości Stegna
(odc. A-E, L=320,0 mb)**

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Stegna,
ul. Gdańska 34,
82-103 Stegna

WYKONAWCA:

Wartość ogólna kosztorysu: zł.

Podatek VAT - 23 % : zł.

_____.

Wartość kosztorysu z podatkiem VAT: zł.

Opracował:

.....

data:

KOSZTORYS OFERTWOY

Budowa ulicy Cisewo w miejscowosci Stegna (odc. A-E, L=320,0 mb)

Lp.	Podstawa ustalenia ceny		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. zł PLN	Wartość netto zł PLN	
	kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej		Nazwa	Ilość			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	45100000-8	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
		01.02.04	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1			Rozebranie słupków do znaków drogowych wraz z wywozem materiału z terenu rozbiórki	szt	2			
2			Rozebranie tarcz znaków drogowych wraz z wywozem materiału z terenu rozbiórki	szt	2			
			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE RAZEM:					
	45111000-8	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE					
		02.01.01	WYKOPY W GRUNTACH KAT. I - V					
3			Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane mechanicznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, gr. kat I-II wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem warstw wodą	m3	47,8			
4			Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami, wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m3	200,3			
			ROBOTY ZIEMNE RAZEM:					
	45233000-9	04.00.00	PODBUDOWY					
		04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYW ŁAMANYCH					
5			Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 015,5			
			PODBUDOWY RAZEM:					
	45233252-0	05.00.00	NAWIERZCHNIE					
		05.03.06	NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT ŻELBETOWYCH					
6			Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych, pełnych, o wym. 3,0x1,5x0,15 m ułożonych na warstwie piasku gr. 3 cm	m2	1 015,5			
			NAWIERZCHNIE RAZEM:					
	45233252-0	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
		06.03.01	POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYEWŁAMANYM					
7			Uzupełnianie zaniżonych poboczy gruntem naturalnym wraz z zagęszczeniem bądź ścinanie zawyżonych poboczy mechanicznie, wraz z wywiezieniem ścinki z terenu budowy i kosztem utylizacji	m2	320,0			
8			Wykonanie obustronnych poboczy szer. 0,5 m z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, 0/31,5 mm, gr. 15 cm	m2	320,0			
			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE RAZEM:					

Lp.	Podstawa ustalenia ceny		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. zł PLN	Wartość netto zł PLN	
	kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej		Nazwa	Ilość			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	45233000-9	07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
		07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE					
9			Ustawienie słupów z rur stalowych Ø70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	8			
10			Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A, folia odblaskowa II generacji, wielkość średnia	szt	4			
11			Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typ B, folia odblaskowa II generacji, wielkość średnia	szt	2			
12			Ustawienie w poboczu znaków kilometrowych U-7	szt	12			
13			Ustawienie wskaźników W6a, wielkości małej	szt	2			
14			Ustawienie znaków dodatkowych typu G	szt	5			
15			Przymocowanie do gotowych słupków luster drogowych U-18a	szt	2			
			URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU RAZEM:					
				RAZEM				