

PRZEDMIAR ROBÓT



Przebudowa drogi gminnej - ul. Jaśminowa w miejscowości Drewnica, gmina Stegna
 Jednostka ewidencyjna: 221004_2, Stegna, Obręb ewidencyjny: 0004 - Drewnica
 numer ewidencyjny działek: 430,435
 odcinek 0+000,00 - 0+500,00

Lp.	ST	Wyszczególnienie	j.m.	ilość	Cena jednostk.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	km	0,50		
		Razem				
2		ROBOTY ZIEMNE				
2.1	02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiorcami w gruncie kat III	m3	405,40		
		Razem				
3		PODBUDOWA				
3.1	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	2 000,00		
3.2	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m2	2 000,00		
3.3	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m2	18,00		
3.4	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu śr. 13 cm.	m2	498,00		
		Razem				
4		NAWIERZCHNIA				
4.1	10.03.01	Układanie płyt drogowych 3,00x1,50x0,15 m. pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2- 334 szt.	m2	1 503,00		
4.2	10.03.01	Układanie płyt drogowych ażurowych 1,00x0,75x0,125 m. pełnych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 - 24 szt.	m2	18,00		
		Razem				
5		INNE ROBOTY				
5.1		Regulacja pionowa zasów i skrzynek wodociągowych	szt.	2,00		
5.2		Rury ochronne typu Arota na sieci teletechnicznej	m	24,00		
		Razem				

Wartość robót netto	
Podatek VAT 23%	
Wartość robót brutto	