

**ZAKRES PRAC DOTYCZĄCY REMONT ŚCIAN WRAZ ZE STERCZYNAMI KOŚCIOŁA PW. ŚW. JABUBA W NIEDŹWIEDZICY**

LP.	podstawa	OPIS	JM	NAKLADY
1.	kalkulacja własna	USTAWIENIE RUSZTOWAŃ	m2	500
2.	kalkulacja własna	Wykonanie instalacji odgromowej rusztowań	m2	500
3.	kalkulacja własna	Montaż osłon z siatki na rusztowaniach	m2	500
4.	kalkulacja własna	Wstępne oczyszczenie powierzchni	m2	500
5.	kalkulacja własna	Odgrzybianie murów z cegły preparatem odgrzybieniowym	m2	500
6.	kalkulacja własna	Wykucie uszkodzonych i cementowych spoin	m2	400
7.	kalkulacja własna	Wzmocnienie lica ceglanego	m2	500
8.	kalkulacja własna	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń	dm2	50000
9.	kalkulacja własna	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł	szt.	100
10.	kalkulacja własna	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł 2-3 w jednym miejscu	szt.	30
11.	kalkulacja własna	Uzupełnienie ubytków za pomocą kitów na elewacji	dm2	5000
12.	kalkulacja własna	Spoinowanie murów	m2	400
13.	kalkulacja własna	Scalanie kolorystyczne elewacji	dm2	10000