



# ZAKŁAD USŁUGOWO - PROJEKTOWY "AS" HANNA SOBICZEWSKA

ul. Polna 6/17  
REGON 093156445

86-100 Świecie  
NIP 559-100-77-22

www.as-hs.pl  
filip@as-hs.pl

(52) 33-13-849  
663-728-218

Stadium:	<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>									
Inwestycja:	<b>BUDOWA ŁĄCZNIKA UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STEGNA</b>									
Branża:	SANITARNA									
Inwestor:	Gmina Stegna, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna									
Umowa:	nr 9/II/2014 z dnia 24.10.2014 r.									
	Imię i nazwisko:				Specjalność:		Nr uprawnień:		Podpis:	
Opracował:	Projektant: mgr inż. <b>Sławomir Brzeziński</b>				sanitarna		PDK/0026/POOS/09			
Egzemplarz:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Załącznik	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

wrzesień 2015 r.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Zakładu z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Budowa kanalizacji deszczowej**

LP.	Numer Specyfik. Technicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
			x	x
	D-03.02.01.	Budowa kanalizacji deszczowej:		
1		Budowa kanałów z rur kanalizacyjnych Dn 200 mm	m	284
2		Montaż studzienki kanalizacyjnej betonowej Dn 1200	kpl.	10
3		Montaż studzienki tworzywowej Dn 1000	kpl.	2
4		Montaż studzienki ściekowej Dn 500 z wpustem ulicznym	kpl.	10
5		Montaż separatora koalescencyjnego SK1	kpl.	1
6		Montaż separatora koalescencyjnego SK2	kpl.	1
7		Montaż zespołu 126 skrzynek rozsączających	kpl.	1
8		Montaż zespołu 162 skrzynek rozsączających	kpl.	1
9		Regulacja istniejącej studzienki kanalizacyjnej	kpl.	8
10		Regulacja istniejącej zasowy wodociągowej	kpl.	2
		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
11		Wykonywanie wykopów w gruntach nieskalistych	m <sup>3</sup>	856
12		Zasypanie wykopów i zagęszczenie gruntu	m <sup>3</sup>	856