

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Boisko główne			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -	ha		
d.1	0114-02	0.735	ha	0.735	
				RAZEM	0.735
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	105*70*0.15	m ²	1102.500	
				RAZEM	1102.500
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 20 cm za pomocą spycharek -	m ²		
d.1	0126-01	korytowanie	m ²		
	0126-02	105*70*0.20	m ²	1470.000	
	analogia			RAZEM	1470.000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - dowóz podsypki	m ³		
d.1	0212-07	105*70*0.20	m ³	1470.000	
				RAZEM	1470.000
5	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (tylko S)	m ³		
d.1	0109-09	105*70*0.15	m ³	1102.500	
				RAZEM	1102.500
6	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2	m ³		
d.1	0218-04	105*70*0.1*0.7	m ³	514.500	
				RAZEM	514.500
7	KNR-W 2-02	izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -	m ²		
d.1	0606-01	montaż siatki na krety	m ²		
	analogia	105*70	m ²	7350.000	
				RAZEM	7350.000
8	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
d.1	0218-02	105*70*0.1*0.3	m ³	220.500	
				RAZEM	220.500
9	KNR 2-23	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy vegetacyjnej walcem pierścieniowym	ha		
d.1	0208-01	0.735	ha	0.735	
				RAZEM	0.735
10	KNR 2-23	Przygotowanie i rozścielenie warstwy vegetacyjnej z mieszanki na terenie rozścielenia i mech.wymieszanem o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm z nawożeniem i pielęgnacją	ha		
d.1	0206-05	0.735	ha	0.735	
				RAZEM	0.735
11	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kołczatką	m ²		
d.1	0209-02	105*70	m ²	7350.000	
				RAZEM	7350.000
12	KNR 2-21	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
d.1	0702-06	105*70	m ²	7350.000	
				RAZEM	7350.000
13	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m ³	m ³		
d.1	0308-01	0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
14	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej	szt.		
d.1	0309-03	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej	szt.		
d.1	0310-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na boisku farbą wapienną	m ²		
d.1	0706-01	90	m ²	90.000	
	analogia			RAZEM	90.000
2		Boisko treningowe			
17	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -	ha		
d.2	0114-02	0.062	ha	0.062	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.062
18	KNR 2-01 d.2 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 20*31*0.15	m ² m ²	93.000	
				RAZEM	93.000
19	KNR 2-01 d.2 0126-01 0126-02 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 20 cm za pomocą spycharek - korytowanie 20*31*0.2	m ² m ²	124.000	
				RAZEM	124.000
20	KNR 2-01 d.2 0212-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - dowóz podsypki 20*31*0.2	m ³ m ³	124.000	
				RAZEM	124.000
21	KNR-W 4-01 d.2 0109-06 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km (grunt kat. III) - (tylko S) 20*31*0.2	m ³ m ³	124.000	
				RAZEM	124.000
22	KNR 2-21 d.2 0218-04	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2 20*31*0.1*0.7	m ³ m ³	43.400	
				RAZEM	43.400
23	KNR-W 2-02 d.2 0606-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - montaż siatki na krety 20*31	m ² m ²	620.000	
				RAZEM	620.000
24	KNR 2-21 d.2 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 20*31*0.1*0.3	m ³ m ³	18.600	
				RAZEM	18.600
25	KNR 2-23 d.2 0208-01	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy vegetacyjnej walcem pierścieniowym 0.062	ha ha	0.062	
				RAZEM	0.062
26	KNR 2-23 d.2 0206-05	Przygotowanie i rozścielenie warstwy vegetacyjnej z mieszanki na terenie rozścielania i mech.wymieszanem o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 0.062	ha ha	0.062	
				RAZEM	0.062
27	KNR 2-23 d.2 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawistej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką 20*31	m ² m ²	620.000	
				RAZEM	620.000
28	KNR 2-21 d.2 0702-06	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim 20*31	m ² m ²	620.000	
				RAZEM	620.000
29	KNR 2-23 d.2 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m ³ 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
30	KNR 2-23 d.2 0309-03	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR 2-23 d.2 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 2-31 d.2 0706-01 analogia	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na boisku farbą wapienną 90	m ² m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
3		Wyposażenie boiska			
33	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż trybun na 100 osób konstrukcji z malowanych rur stalowych , podesty ażurowe , siedziska kubelkowe z oparciami 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
34	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż piłkochwytywów o wymiarach 2x60 m i 1x36m 1	kpl kpl	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
35	kalk. własna	Zakup i montaż ogrodzenia boiska od trybun L=24 m	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
36	kalk. własna	Zakup i montaż boksu dla rezerwowych	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
37	kalk. własna	Zakup chorągiewek (dwa komplety po 4 szt.)	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
38	kalk. własna	Zakup tryskacza , węża i trójnika	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
39	kalk. własna	Zakup maszyny do malowania linii	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
40	kalk. własna	Naprawa istniejącego ogrodzenia wraz z dwoma bramami i jedną furtką	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000