

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻY SANITARNEJ

dla zadania: Budowa ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Stegna

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Stegna,
ul. Gdańska 34,
82-103 Stegna

WYKONAWCA:

Wartość ogólna kosztorysu: zł.

Podatek VAT - 23 % : zł.

Wartość kosztorysu z podatkiem VAT: zł.

Opracował:

.....

data:

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa kanalizacji deszczowej

LP	Numer Specyfik. Technicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. [PLN]	Wartość [PLN]
			nazwa	ilość		
			x	x	x	x
	D-03.02.01.	Budowa kanalizacji deszczowej:				
1		Budowa kanałów z rur kanalizacyjnych Dn 200 mm	m	449		
2		Montaż studzienki kanalizacyjnej betonowej Dn 1200	kpl.	16		
3		Montaż studzienki tworzywowej Dn 1000	kpl.	6		
4		Montaż studzienki ściekowej Dn 500 z wpustem ulicznym	kpl.	15		
5		Montaż studzienki ściekowej Dn 500 z wpustem krawężnikowym	kpl.	4		
6		Montaż separatora koalescencyjnego SK1	kpl.	1		
7		Montaż separatora koalescencyjnego SK2	kpl.	1		
8		Montaż separatora koalescencyjnego SK3	kpl.	1		
9		Montaż separatora koalescencyjnego SK4	kpl.	1		
10		Montaż zespołu 180 skrzynek rozsączających	kpl.	1		
11		Montaż zespołu 210 skrzynek rozsączających	kpl.	1		
12		Montaż zespołu 128 skrzynek rozsączających	kpl.	1		
13		Montaż zespołu 120 skrzynek rozsączających	kpl.	1		
14		Regulacja istniejącej studzienki kanalizacyjnej	kpl.	10		
15		Regulacja istniejącej zasuwy wodociągowej	kpl.	7		
		ROBOTY ZIEMNE				
16		Wykonywanie wykopów w gruntach nieskalistych	m ³	1 810		
17		Zasypanie wykopów i zagęszczenie gruntu	m ³	1 810		
RAZEM BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NETTO						
PODATEK VAT (23%)						
RAZEM BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ BRUTTO						