

KOSZTORYS OFERTOWY

Branża drogowej

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych (długość 597,79 m.)
ul. Kwiatowej i Wiśniowej w miejscowości Drewnica, gmina Stegna
[dz nr 179, 181, 163, 193 - obręb Drewnica, jedn. ewid. Stegna]

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. z€	Wartość z€
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,60		
	D-01.02.04.	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG				
2		Rozbiórka istniejących zjazdów drogowych z kostki betonowej wraz z podbudowami	m ²	450,00		
	D-02.01.01.	WYKONANIE WYKOPÓW - KORYTOWANIE				
3		Korytowanie pod nawierzchnią z płyt betonowych 1800m ² x 0,10 m = 180,00 m ³	m ³	180,00		
	D-04.01.01.	PROFILOWANIE I ZAGŁĘBIENIE PODŁOŻA				
4		Profilowanie i zagłębienie podłoża gruntowego	m ²	1800,00		
	D-04.02.01	WARSTWY ODSZCZAJAJĄCE I ODCINAJĄCE				
5		Wykonanie warstwy odszczajającej gr. 10 cm	m ²	1800,00		
	D-10.03.01	NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH				
6		Nawierzchnia z płyt betonowych położonych na podsypce piaskowej w ilości 400 sztuk płyt	m ²	1800,00		
	D-06.03.01	POBOCZA ULEPSZONE				
7		Wyłożenie poboczy kłosa gr. 13 cm.	m ²	1200,00		
		REGULACJA STUDNI KANALIZACYJNYCH I ZASUW WOD.				
8		Regulacja wysokościowa istniejących studni kanalizacji sanitarnej w ilości 11 sztuk	szt	11,00		
RAZEM KWOTA NETTO:						
Podatek VAT 23%:						
RAZEM KWOTA BRUTTO:						