



PRZEKRÓJ A-A  
skala 1:50




WIDOK Z BOKU  
skala 1:50




SUSZARKA NA KAJAKI  
skala 1:50

- imitacja gontu
- łaty dachowe 4x6cm
- krokiew drewniana 8x16cm

PRZEKRÓJ B-B  
skala 1:50



WIDOK Z PRZODU  
skala 1:50



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH				
Lp.	Nazwa	Długość [m]	Ilość [szt.]	Objętość [m3]
1	Krokiew 8x16cm	1.20	10.00	0.15
2	Platów 16x16cm	5.00	2.00	0.26
3	Słupki 16x16cm	2.65	4.00	0.27
4	Belki 16x10cm	2.50		
Razem objętość drewna				

STOPY FUNDAMENTOWE 80x80x100cm - szt. 2, łączna objętość betonu 1,28 m<sup>3</sup>  
KIELICHY STALOWE 18x18cm gr.5mm, długość 20cm - szt. 4  
POWIERZCHNIA DESEK IMPREGNOWANYCH gr. 2,5cm - 1,35x4,5x2=12,15 m<sup>2</sup>

- UWAGI:
- beton fundamentów C25/30
  - stal zbrojeniowa klasy AIIIIN (RB500W)
  - drewno konstrukcyjne - elementy drewniane C24
  - otulina zbrojenia c<sub>min</sub> = 50mm
  - odległość między prętami min 20mm lub Ø pręta
  - długość haków strzemił min 50mm
  - wymiary sprawdzić na budowie
  - elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną i czynnikami atmosferycznymi poprzez trzykrotne pomalowanie impregnatem bądź innym środkiem ochronnym
  - łączniki ciesielskie powinny posiadać oznakowanie "CE" z numerem, elementy konstrukcji należy łączyć zgodnie z obowiązującymi normami

<b>Budowa przystani kajakowej na rz. Szkarpawa w Drewnicy w ramach programu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakem przez Żuławy"</b> Drewnica, dz. nr 472, 516, 515/2, obręb Drewnica				<b>Michał Kąkol</b> <b>ECE - KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE</b> ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk NIP 742 209 52 51 REGON 221221336 ece.konstrukcje@gmail.com
INWESTOR: Gmina Stegna ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna				
TYTUŁ RYSUNKU: <b>Suszarka na kajaki</b>				
Architektura:	Projektant:	mgr arch. Joanna Kawałko upr. nr PO/KK/397/2011	Podpis:	
Konstrukcja:	Projektant:	mgr inż. Michał Kąkol upr. nr POM/0317/POOK/13	Podpis:	TYTUŁ: Projekt budowlany DATA: październik 2016 SKALA: 1:50 NR RYS.: <b>A-7</b>
	Sprawdzający:	inż. Bogdan Guzanowski upr. nr 1239/EL/87	Podpis:	