



TABLICA INFORMACYJNA

skala 1:50


WIDOK Z PRZODU I
Z TYŁU
skala 1:50




WIDOK Z BOKU
skala 1:50



PRZEKRÓJ B-B
skala 1:50



PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50



STOPY FUNDAMENTOWE 50x50x100cm - szt. 1, łączna objętość betonu 0,25 m³

KIELICHY STALOWE 12x27cm gr.5mm, długość 25cm - szt. 1

FOLIOWANA BLACHA LUB SKLEJKA 20mm - 2x1,6x0,9+2x1,6x0,14=3,33m²

BAL DREWNIANY 100x250mm, L=220cm - objętość drewna 0,055 m³

UWAGI:

- beton fundamentów C25/30
- sta zbrojeniowa klasy AIIIIN
- drewno klasy C24
- otulina zbrojenia fund. c=50mm
- wymiary sprawdzić na budowie
- elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną i czynnikami atmosferycznymi poprzez trzykrotne pomalowanie impregnatem bądź innym środkiem ochronnym

Budowa przystani kajakowej na rz. Tuga w Tujsku w ramach programu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy"				Michał Kąkol ECE - KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk NIP 742 209 52 51 REGON 221221336 ece.konstrukcje@gmail.com
Tujsk, dz. nr 30, 82 obręb Tujsk				
INWESTOR: Gmina Stegna ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna				
TYTUŁ RYSUNKU: Tablica iformacyjna				
Architektura:	Projektant:	mgr arch. Joanna Kawałko upr. nr PO/KK/397/2011	Podpis:	Faza: Projekt budowlany
				Data: październik 2016
				Skala: 1:50
Konstrukcja:	Projektant:	mgr Inż. Michał Kąkol upr. nr POM/0317/POOK/13	Podpis:	Nr rys. A-3
	Sprawdzający:	inż. Bogdan Guzanowski upr. nr 1239/EL/87	Podpis:	