

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przekładka wodociągu dn 50 w ulicy Wrzosowej - Nowej w Stegnie  
ADRES INWESTYCJI: Ulica Wrzosowa - Nowa w Stegnie  
NAZWA INWESTORA: Gmina Stegna  
ADRES INWESTORA: Stegna ul Gdańska 34

DATA OPRACOWANIA: 2018-05-16

---

  
inż. Tomasz Lenartowicz  
uprawnienia budowlane w specjalności  
instalacyjno-inżynierskiej  
upr. nr 204/EU74

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1					
1 d.1	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3		
		65,6	m3	65,600	
				RAZEM	65,600
2 d.1	KNR 2-01 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		51,25	m3	51,250	
				RAZEM	51,250
3 d.1	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m2		
		41	m2	41,000	
				RAZEM	41,000
4 d.1	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - obsypka z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m2		
		41	m2	41,000	
				RAZEM	41,000
5 d.1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3		
		14,35	m3	14,350	
				RAZEM	14,350
6 d.1	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		14,35	m3	14,350	
				RAZEM	14,350
7 d.1	KNR 4-01 0108-01	Dowóz piaski samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3		
		14,35	m3	14,350	
				RAZEM	14,350
8 d.1	KNR 4-01 0108-04	Dowóz piasku samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		
		14,35	m3	14,350	
				RAZEM	14,350
9 d.1	KNR 2-18 0109-02	Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 60 mm	m		
		41	m	41,000	
				RAZEM	41,000