

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont wodociągu dn 90 ulicy Wrzosowej - Nowej w Stegnie
ADRES INWESTYCJI: Ulica Wrzosowa - Nowa w Stegnie
NAZWA INWESTORA: Gmina Steгна
ADRES INWESTORA: Steгна ul Gdańska 34

DATA OPRACOWANIA: 2018-05-16


inż. Tomasz Lenartowicz
uprawnienia zawodowe w specjalności
inżyniero-architekcyjno-inżynierskiej
nr ewid. 2047/LV73

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1					
1 d.1	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3		
		202,8	m3	202,800	
				RAZEM	202,800
2 d.1	KNR 2-01 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		158,42	m3	158,420	
				RAZEM	158,420
3 d.1	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m2		
		126,80	m2	126,800	
				RAZEM	126,800
4 d.1	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - obsypka z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m2		
		126,80	m2	126,800	
				RAZEM	126,800
5 d.1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3		
		44,38	m3	44,380	
				RAZEM	44,380
6 d.1	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		44,38	m3	44,380	
				RAZEM	44,380
7 d.1	KNR 4-01 0108-01	Dowóz piaski samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3		
		44,38	m3	44,380	
				RAZEM	44,380
8 d.1	KNR 4-01 0108-04	Dowóz piasku samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		
		44,38	m3	44,380	
				RAZEM	44,380
9 d.1	KNR 2-18 0109-02	Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm	m		
		126,8	m	126,800	
				RAZEM	126,800
10 d.1	KNR 2-28 0313-01	Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 90 mm	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000