

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej (długości 600,27 m.)
 w miejscowości Żuławki, gmina Stegna
 [dz nr 24,26,30 - obręb Żuławki, jedn. ewid. Stegna]

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1.		ODCINEK W11 - W16 [217,55 m.]		
	D-01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,22
	D-02.01.01.	WYKONANIE WYKOPÓW - KORYTOWANIE		
		Korytowanie pod nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych o wym. 0,125 x 0,75 x 1,00 (217,55 m. x 4,00) x 0,15 = 870,20 m ² x 0,15 = 130,53 m ²	m ³	130,53
3		Korytowanie pod nawierzchnię zjazdów 8 szt. x 7,50 m ² = 60,00 m ² x 0,20 = 12,00 m ²	m ³	12,00
	D-04.01.01.	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA		
4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego 870,20 m ² + 60,00 m ² = 930,20 m ²	m ²	930,20
	D-04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE		
5		Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm	m ²	870,20
5		Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm	m ²	60,00
	D-10.03.01	NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH AŻUROWYCH		
6		Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych na podsypce piaskowej w ilości 870 sztuk płyt	m ²	652,65
	D-06.03.01	POBOCZA ULEPSZONE		
7		Wypełnienie poboczy z kłsm śr gr. 15 cm., oraz uzupełnienie przestrzeni między płytami na łukach 217,55 m ² + 25,00 m ²	m ²	242,55
		NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW NA POSESJĘ		
8		Wykonanie zjazdów na posesję z kłsm śr. gr. 20 cm - 60,00 m ²	m ²	60,00

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej (długości 600,27 m.)
w miejscowości Żuławki, gmina Stegna
[dz nr 24,26,30 - obręb Żuławki, jedn. ewid. Stegna]

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
I.		ODCINEK W1 - W10 [382,72 m.]		
	D-01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,38
	D-02.01.01.	WYKONANIE WYKOPÓW - KORYTOWANIE		
		Korytowanie pod nawierzchnię z płyt betonowych pełnych drogowych o wym. 0,15x1,00x3,00 (382,72 m. x 4,00) x 0,10 = 1530,88 m ² x 0,10 = 153,09 m ²	m ³	153,09
3		Korytowanie pod nawierzchnię zjazdów 10 szt. x 7,50 m ² = 75,00 m ² x 0,20 = 15,00 m ²	m ³	15,00
	D-04.01.01.	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA		
4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego 1530,88 m ² + 75,00 m ² = 1605,88 m ²	m ²	1605,88
	D-04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE		
5		Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm	m ²	1530,88
5		Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm	m ²	75,00
	D-10.03.01	NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH		
6		Nawierzchnia z płyt betonowych pełnych na podsypce piaskowej w ilości 255 sztuk płyt	m ²	1148,16
	D-06.03.01	POBOCZA ULEPSZONE		
7		Wypełnienie poboczy z kłsm śr gr. 15 cm., oraz uzupełnienie przestrzeni między płytami na łukach 382,72 m ² + 50,00 m ²	m ²	432,72
		NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW NA POSESJĘ		
8		Wykonanie zjazdów na posesję z kłsm śr. gr. 20 cm - 75,00 m ²	m ²	75,00