

Budynek przychodni lekarskiej w Stegnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. Drzwi zewnętrzne i piwnic	m2	10,73		
1	KNR-W 4-01 0353	Demontaż drzwi dwuskrzydłowych	szt	3,000		
2	KNR-W 2-02 1040	Drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	10,730		
3	KNR-W 4-01 0921	Klamki drzwiowe	szt	3,000		
4	KNR-W 4-01 0921	Zamki drzwiowe wpuszczane bębnekowe	szt	3,000		
5	KNR-W 4-01 0921	Sprężyny automatyczne samozamykacze	szt	3,000		
		2. Okna piwnicy i na strychu	m2	8,76		
6	KNR-W 4-01 0353	Demontaż stolarki okiennej	m2	8,760		
7	powierz. stolarki	Okna z profili z tworzyw sztucznych uchylne lub otwierano-uchylne	m2	8,760		
		3. Okna zewnętrzne	m2	46,82		
8	KNR-W 4-01 0353	Demontaż stolarki okiennej	m2	46,820		
9	powierz. stolarki	Okna z profili z tworzyw sztucznych uchylne lub otwierano-uchylne	m2	46,820		
		4. Strop nad piwnicą	m2	142,4		
10	KNR-W 2-02 0608	Ocieplenie stropów od wewnątrz płytami z wełny mineralnej 142,4*0,12 = 17,088m3	m3	17,088		
11	KNR 0-23 2613	Warstwa siatki na ociepleniu płytami z wełny mineralnej	m2	142,400		
12	KNR 0-23 0933	Tynki akrylowe dekoracyjne na stropach	m2	142,400		
13	KNR 0-33 28	Malowanie dwukrotne wypraw elewacyjnych	m2	142,400		
		5. Dach nad częścią ogrzewaną	m2	102,7		
14	KNR-W 2-02 0612	Izolacja pozioma dachu z płyt z wełny mineralnej miękkiej 102,7*0,25 = 25,675m3	m3	25,675		
15	KNR K-05r02 0102	Izolacja przeciwwodna z folii dachowej paroszczelnej	m2	102,700		
16	KNR-W 2-02 0504	Pokrycie dachów dwuwarstwowo papą termozgrzewalną	m2	102,700		
17	powierz. dachu	Elementy dachowe wykończeniowe oraz obróbki blacharskie	m2	102,700		
18	powierz. dachu	Instalacja odgromowa na dachu wraz ze zwodami ściennymi	m2	102,700		
		6. Podłoga poddasza	m2	115,8		
19	KNR-W 2-02 0612	Izolacja pozioma dachu z płyt z wełny mineralnej miękkiej 115,8*0,25 = 28,950m3	m3	28,950		
20	KNR 2-22 0602	Podkłady drewniane z płyt wiórowych OSB 115,8*0,025 = 2,895m3	m3	2,895		
		7. Ściana zew. parter poddasze	m2	223,7		
21	Kalkulacja własna	System z płyt Xtra PU Ecovario	m2	223,700		
		8. Montaż nawiewników okiennych lub podokiennych regulowanych	m2	439		
22	KNR-W 2-17 0156	Nawietrzaki podokienne higrosterowane typ A1	szt	24,000		
		9. System c.o. Źródło ciepła	kW	26,9		
23	Kalkulacja własna	Demontaż urządzeń i instalacji grzewczych	m2	439,000		
24	pow. uzytkowa	Instalacja grzejnikowa obiegu centralnego ogrzewania	m2	439,000		
25	moc grzewcza	Pompy ciepła ze źródła geotermalnego z wyposażeniem i osprzętem	kW	26,900		
26	moc grzewcza	Węzeł hydrauliczny pomp ciepła z wyposażeniem i uruchomieniem	kW	26,900		
27	moc grzewcza	Kolektory podziemne i sondy głębinowe sieci geotermalnej	kW	26,900		
		10. Instalacja oświetleniowa	m2	439		
28	Kalkulacja własna	Oprawa świetlówkowa 4x18 / oprawa LED	szt	50,000		
29	Kalkulacja własna	Oprawa świetlówkowa 2x36 / oprawa LED	szt	26,000		

Kosztorys uproszczony

Budynek przychodni lekarskiej w Stegnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
30	Kalkulacja własna	Oprawa żarówkowa E27 / oprawa LED	szt	52,000		
31	Kalkulacja własna	Elementy regulacji automatycznej	kpl	1,000		
32	Kalkulacja własna	Wykonanie instalacji wraz z przewodami	pkt	192,000		
33	Kalkulacja własna	Koszty dodatkowe (nadzór, audyt, projekt)	kpl	1,000		
		11. Instalacja elektryczna	m2	439		
34	pow. użytkowa	Rozdzielnice elektryczne strefowe	m2	439,000		
35	pow. użytkowa	Wewnętrzne linie zasilające w trasach kablowych z osprzętem	m2	439,000		
36	pow. użytkowa	Instalacja wyrównawcza z podłączeniem do urządzeń	m2	439,000		
		Razem Dokumentacja projektowa Zagospodarowanie i organizacja placu budowy Zarządzanie budową i kierowanie robotami Rezerwa budżetowa na roboty nieprzewidziane				
		Ogółem kosztorys				

