

**PROJEKTOWANIE DRÓG I NADZORY
MGR INŻ. ZDZISŁAW PIECHOTA**

82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 13/10
tel.606 904 980

PRZEDMIAR ROBÓT

ZADANIE	-	PRZEBUDOWA DROGI NA DZ. NR, 65/23
PODSTAWA OPRACOWANIA	-	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
INWESTOR	-	GMINA STEGNA UL. GDAŃSKA 34 82-103 STEGNA
OPRACOWAŁ	-	MGR INŻ. ZDZISŁAW PIECHOTA NR UPR. 1358/EL/88 PROJEKTANT W ZAKRESIE DRÓG

DATA OPRACOWANIA WRZESIEN 2017r

S P I S T R E Ś C I

1. Przedmiar robót
2. Kosztorys ofertowy

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi na działce nr 65/23

Lp.	ST	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	01.01.01a	Wykonanie pomiarów geodezyjnych (wytyczenie) <i>0,20754</i>	km	<i>0,208</i>	0,208
2 d.1	01.01.01a	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej <i>0,20754</i>	km	<i>0,208</i>	0,208
2		ROBOTY ZIEMNE			
3 d.2	02.01.01	Plantowanie terenu. Nierówności do 30 cm <i>2*207,54*1,00</i>	m2	<i>415,08</i>	415,08
4 d.2	02.03.01	Nasypy (wykonanie poboczy) z gruntu dowiezionego kat. II. Profilowanie i zagęszczanie <i>2*207,54*0,075</i>	m3	<i>31,131</i>	31,131
3		PODBUDOWA			
5 d.3	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej - grub.warstwy po zaq. 10 cm <plyty> <i>711,00</i> <pobocze> <i>510,02</i> <zjazdy> <i>40,50</i>	m2	<i>711 510,02 40,5</i>	1 261,52
6 d.3	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm <pobocze> <i>510,02</i> <kostka> <i>3,98</i>	m2	<i>510,02 3,98</i>	514
7 d.3	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grub.po zagęszcz. 8 cm <kostka> <i>4,76</i>	m2	<i>4,73</i>	4,73
4		NAWIERZCHNIA			
8 d.4	10.03.01b	Układanie płyt drogowych 3,00x1,50x0,15 m pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 <i>751,5</i>	m2	<i>751,5</i>	751,5
9 d.4	05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wys. 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm <i>4,73+3,98</i>	m2	<i>8,71</i>	8,71
5		KRAWĘŻNIKI			
10 d.5	08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C 12/15 <i>10,70*0,042</i>	m3	<i>0,449</i>	0,449
11 d.5	08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej <i>10,7</i>	m	<i>10,7</i>	10,7
6		INNE ROBOTY			
12 d.6	09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia. Obsianie poboczy i skarp <i>0,6*207,54*2</i>	m2	<i>249,048</i>	249,048
13 d.6	03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych <i>5</i>	szt.	<i>5</i>	5

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi na działce nr 65/23

Lp.	ST	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość	Cena jednostk.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	01.01.01a	Wykonanie pomiarów geodezyjnych (wytyczenie)	km	0,208		
2 d.1	01.01.01a	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km	0,208		
		Razem				
2		ROBOTY ZIEMNE				
3 d.2	02.01.01	Plantowanie terenu. Nierówności do 30 cm	m2	415,08		
4 d.2	02.03.01	Nasypy (wykonanie poboczy) z gruntu dowiezionego kat. II. Profilowanie i zagęszczanie	m3	31,131		
		Razem				
3		PODBUDOWA				
5 d.3	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2	1261,52		
6 d.3	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	514		
7 d.3	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2	4,73		
		Razem				
4		NAWIERZCHNIA				
8 d.4	10.03.01b	Układanie płyt drogowych 3,00x1,50x0,15 m pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2	m2	751,5		
9 d.4	05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wys. 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm	m2	8,71		
		Razem				
5		KRAWĘŻNIKI				
10 d.5	08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C 12/15	m3	0,449		
11 d.5	08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m	10,7		
		Razem				
6		INNE ROBOTY				
12 d.6	09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia. Obsianie poboczy i skarp	m2	249,048		
13 d.6	03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	5		
		Razem				

Wartość robót netto	
Podatek VAT 23%	
Wartość robót brutto	

Słownie złotych: