

PRZEDMIAR ROBÓT



Przebudowa drogi gminnej - ul. Jaśminowa w miejscowości Drewnica, gmina Stegna
 Jednostka ewidencyjna: 221004_2, Stegna, Obręb ewidencyjny: 0004 - Drewnica
 numer ewidencyjny działek: 430,435

| Lp. | ST | Wyszczególnienie | j.m. | ilość | Cena jednostk. | Wartość |
|--------------|-----------|---|------|----------|----------------|---------|
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1.1 | 01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,74 | | |
| Razem | | | | | | |
| 2 | | ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| 2.1 | 02.01.01 | Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiorcami w gruncie kat III | m3 | 606,60 | | |
| Razem | | | | | | |
| 3 | | PODBUDOWA | | | | |
| 3.1 | 04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża | m2 | 3 006,00 | | |
| 3.2 | 04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. | m2 | 2 952,00 | | |
| 3.3 | 04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. | m2 | 54,00 | | |
| 3.4 | 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu śr. 13 cm. | m2 | 725,10 | | |
| Razem | | | | | | |
| 4 | | NAWIERZCHNIA | | | | |
| 4.1 | 10.03.01 | Układanie płyt drogowych 3,00x1,50x0,15 m. pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2- 492 szt. | m2 | 2 214,00 | | |
| 4.2 | 10.03.01 | Układanie płyt drogowych ażurowych 1,00x0,75x0,125 m. pełnych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 - 492 szt. | m2 | 72,00 | | |
| Razem | | | | | | |
| 5 | | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | | | | |
| 5.1 | 05.07.01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24,0 kg/m | m | 611,00 | | |
| Razem | | | | | | |
| 6 | | INNE ROBOTY | | | | |
| 6.1 | | Regulacja pionowa zasów i skrzynek wodociągowych | szt. | 2,00 | | |
| 6.2 | | Rury ochronne typu Arota na sieci teletechnicznej | m | 61,00 | | |
| 6.3 | | Wyprofilowanie skarpy rowu oraz oczyszczenie dna z namotu | m | 79,00 | | |
| Razem | | | | | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Wartość robót netto | |
| Podatek VAT 23% | |
| Wartość robót brutto | |