

PRZEDMIAR ROBÓT



Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybicko, gmina Stegna

Jednostka ewidencyjna: 221004_2, Stegna

Obręb ewidencyjny: 0005 - Dworek, numer ewidencyjny działki: 119

Obręb ewidencyjny: 0011 - Niedźwiedzica, numer ewidencyjny działki: 109

Lp.	ST	Wyszczególnienie	j.m.	ilość	Cena jednostk.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	km	0,50		
Razem						
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2.1	01.02.04	Rozbiórka istniejących elementów drogowych: - nawierzchnie z płyt betonowych - krawężniki betonowe - ławy pod krawężnikami (wartość szcunkowa) Wszystkie materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania należy posortować i wywieźć z terenu budowy na odległość do 15 km - złożyć w miejscu wskazanym przez inwestora. Materiały nienadające się do ponownego wykorzystania wykonawca winien wywieźć z terenu budowy i poddać recyklingowi wykorzystując we własnym zakresie	m2 m m3	1 172,50 670,00 43,55		
Razem						
3		ROBOTY ZIEMNE				
3.1	04.01.01	Korytowanie (447,00+52,00+14,00+216,00)=729,00	m2	2 173,39		
Razem						
4		PODBUDOWA				
4.1	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego	m2	2 173,39		
4.2	04.02.01a	Ułożenie geowłókniny i zakotwienie	m2	2 173,39		
4.3	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego o grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m2	2 173,39		
Razem						
5		NAWIERZCHNIE				
5.1	10.03.01	Układanie płyt drogowych 3,00x1,50x0,15m. - pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2 (razem 337 szt. / 4,50m2) - na drodze	m2	1 516,50		
5.1	10.03.01	Układanie płyt drogowych 3,00x1,50x0,15m. - pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2 (razem 34 szt. / 4,50m2) - na zjazdach i mijance	m2	153,00		
Razem						
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	06.03.01	Wykonanie poboczy z ksm grub. warstwy 15 cm	m2	505,00		
Razem						

Wartość robót netto	
Podatek VAT 23%	
Wartość robót brutto	