



- C1

Centrala nawiewna Vn=325m³/h
Waga:35kg
Qel(wentylator) = 172W
Qel(nagrzewnic)=3000W
+ Kłapa zwrotna ø160
+ Tłumik kanałowy ø160 L=600mm
- C2

Centrala nawiewno-wywiewna Vn=365m³/h
Przeciwnoprądowy wymiennik ciepła
Waga:104kg
Qel(wentylator) = 2x177W
Qel(nagrzewnic)=1000W
+ Kłapa zwrotna ø200
+ Tłumik kanałowy ø200 L=600mm
- C3

Czerpno-wyrzutnia ø200
złok. 2,7m n.p.t.

LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m²]
1	KOMUNIKACJA	34,38
2	BIURO	10,49
3	SALA KONFERENCYJNA	21,72
4	MAGAZYN	15,71
5	WC MĘSKI I NIEPEŁNOSP.	4,86
6	WC DAMSKI	3,710
7	WC MĘSKI I NIEPEŁNOSP.R.	4,32
8	MAGAZYN	17,80
9	WĘZEL SANITARNY	5,79
10	WC DAMSKI	3,25
11	SZATNIA TRENERÓW	6,95
12	SZATNIA SĘDZIÓW	8,49
13	SZATNIA	33,57
14	WĘZEL SANITARNY	14,54
15	WĘZEL SANITARNY	20,79
16	SZATNIA	220,91
RAZEM		220,91

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH MARIUSZ KŁOSOWSKI		88-004 CHOCIMŻE ul.Gdańska 54	
NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BOISKI SPORTOWEGO Z TRYBUNAMI, BUDOWA BUDYNKU ZAPŁACZKI SPORTOWEJ, ROZBUDOWA WYŁĄCZNIKA PRZECIECIEGOWEGO BUDYNKU USTYLIOWANEGO, NA TERENIE CZĘŚCIEK NR 669/3 169/4, PRZEBUDOWA CIĄGÓW PRZESŁOJOWYCH I TERENÓW CZĘŚCIEK POSTOJOWYCH I PLACÓW MANEWOWYCH ORAZ BUDOWA NIEZIEDEJNOŚĆ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA DZ. NR 89 169/3 169/4 POŁOŻONYCH PRZY UL. SPORTOWEJ W M. STEGNA, GMINA STEGNA.	
RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ			
BRANŻA SANITARNA			
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNOYCH SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE SANITARNE MOR NŻ JAKUB BUDZIAN UPR. NR EWID. 47288			
13.10.2016			