

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Zadanie nr 1 - Remont pomieszczeń suterenu				
1.1		Posadzki				
1	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - Zerwanie posadzki z tarkettu na korytarzach i w pomieszczeniach biurowych	m ²	44.166		
2	KNNR 3 0801- d.1. 04 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - sanitariaty	m ²	4.109		
3	KNR 4-01 0212- d.1. 01 1 analogia	Skucie posadzki betonowej - sanitariaty, korytarz, pomieszczenia biurowe, skucie schodów wejściowych	m ³	2.897		
4	KNR 4-01 0212- d.1. 03 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozebranie schodów wejściowych	m ³	0.538		
5	KNR 4-01 0426- d.1. 04 1 analogia	Rozebranie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej - sanitariaty, korytarz, pomieszczenia biurowe	m ²	48.275		
6	KNR 4-01 0212- d.1. 01 1 analogia	Skucie podkładu betonowego (chudego betonu) - sanitariaty, korytarz, pomieszczenia biurowe	m ³	4.828		
7	KNR-W 2-01 d.1. 0118-02 1 analogia	Usunięcie nadmiaru ziemi i wyrównanie - sanitariaty, korytarz, pomieszczenia biurowe	m ²	48.275		
8	KNR-W 2-02 d.1. 1103-01 1	Wykonanie podsypki z ubitego piasku pod posadzkę (gr. 15 cm). - sanitariaty, korytarz, pomieszczenia biurowe	m ³	7.241		
9	KNR-W 2-02 d.1. 1101-01 1	Podkład z chudego betonu (B-10) gr. 8 cm pod posadzkę. - sanitariaty, korytarz, pomieszczenia biurowe	m ³	3.862		
10	KNR-W 2-02 d.1. 0219-01 1	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu - wykonanie nowych schodów przy wejściu	m ³	0.538		
11	KNR 2-02 0602- d.1. 01 1	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- Izohan izobud WL roztwór 1:1 lub równoważny - sanitariaty, korytarz, pomieszczenia biurowe	m ²	48.275		
12	KNR 2-02 0603- d.1. 02 1	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa - Izohan Izobud WM lub równoważny- warstwa 2 mm - sanitariaty, korytarz, pomieszczenia biurowe	m ²	48.275		
13	KNR 2-02 0609- d.1. 03 1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - sanitariaty, korytarz, pomieszczenia biurowe - Styropian EPS-100-0,038 gr. 7 cm	m ²	48.275		
14	KNR 2-02 1106- d.1. 03 1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - sanitariaty, korytarz, pomieszczenia biurowe Krotność = 2.5	m ²	48.275		
15	KNR 2-02 1106- d.1. 01 1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm - sanitariaty, korytarz, pomieszczenia biurowe	m ²	48.275		
16	KNR 2-02 1106- d.1. 07 1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową do posadzek - sanitariaty, korytarz, pomieszczenia biurowe	m ²	48.275		
17	NNRNKB 202 d.1. 1130-01 1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - warstwa poziomująca pod Tarkett	m ²	44.166		
18	KNR-W 2-02 d.1. 1123-02 1 analogia	Ułożenie posadzki Tarkett - kolor do omówienia z zamawiającym wraz z cokołem wys. ok. 15 cm - korytarz, pomieszczenia biurowe	m ²	56.046		
19	KNR-W 2-02 d.1. 1123-04 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	1.000		
20	KNR 0-12II d.1. 1118-08 1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - sanitariaty - płytki antypoślizgowe (klasa min. R10), kolor płytek i fugi ustalić z zamawiającym, płytki układane na kleju uelastycznym, styki ze ścianą uszczelnić fugą elastyczną (silikonem)	m ²	4.710		
21	KNR 0-12II d.1. 1120-02 1 analogia	Dołożenie płytek ściennych po obwodzie po obniżeniu poziomu posadzki - płytki jak na posadzce	m	9.960		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.1. 1	KNR 0-12II 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną - obłożenie schodów wejściowych płytkami - płytki antypoślizgowe (klasa min. R11), ryflowane, kolor płytek i fugi ustalić z zamawiającym, płytki układane na kleju uelastycznionym, styki ze ścianą uszczelnić fugą elastyczną (silikonem)	m ²	4.098		
23 d.1. 1	KNR 2-31 0606- 03 analogia	Odwodnienie liniowe na podsypce cementowo-piaskowej, kratka z stali nierdzewnej, podstawa plastikowa, dł. 1mb, szer. 10-15 cm	m	1.000		
1.2		Stolarka drzewiowa				
24 d.1. 2	KNR 0-19 0928- 12 analogia	Demontaż i ponowny montaż drzwi wewnętrznych - 5 szt.	m ²	10.455		
25 d.1. 2	kalk. własna	Wykonanie modernizacji drzwi wewnętrznych - wykonanie tzw. poszerzeń ramy od góry (dostosowanie drzwi do wyższego otworu)	szt	5.000		
26 d.1. 2	KNR 0-19 0928- 12 analogia	Demontaż i ponowny montaż drzwi zewnętrznych - 2 szt.	m ²	4.060		
27 d.1. 2	kalk. własna	Zakup drzwi zewnętrznych - aluminium ciepłe, drzwi pełne, kolor brąz, wyposażone w samozamykacz, zamek antywłam. - wymiar drzwi dostosować do otworu (wymiar ok. 1,0 x 2,05 m)	szt	2.000		
28 d.1. 2	KNR 4-01 0705- 02 analogia	Naprawianie ościeży po demontażu i montażu drzwi	m	35.510		
1.3		Prace malarskie				
29 d.1. 3	KNR 4-01 1204- 08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami - uzupełnienie miejscowo ubytków	m ²	211.175		
30 d.1. 3	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa biała odporna na zmywanie	m ²	48.275		
31 d.1. 3	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa odporna na szorowanie - kolor zbliżony do istniejącego (piaskowy), dokładny kolor uzgodnić z zamawiającym przed realizacją	m ²	162.900		
1.4		Prace towarzyszące				
32 d.1. 4	KNR 4-02 0219- 02 z.o.2.5. analogia	Demontaż i ponowny montaż umywalki wraz z dopasowaniem przyłączy wody i odpływu	kpl.	1.000		
33 d.1. 4	KNR 4-02 0224- 01 z.o.2.5.	Demontaż i ponowny montaż ustępu wraz z dopasowaniem przyłączy wody i odpływu	szt.	2.000		
1.5		Wywiezienie i utylizacja odpadów				
34 d.1. 5	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	8.386		
35 d.1. 5	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³	8.386		
36 d.1. 5	ZNN 00-01 01- 01	Utylizacja gruzu na wysypisku w m3 gruzu.	m ³	8.386		
37 d.1. 5	KNR-W 4-01 0109-11 analogia	Wywiezienie innych odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	5.269		
38 d.1. 5	KNR-W 4-01 0109-12 analogia	Wywiezienie innych odpadów samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 35	m ³	5.269		
39 d.1. 5	wg wysypiska	Utylizacja innych odpadów	m ³	5.269		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Zadanie 2 - Remont pomieszczeń poddasza				
2.1		Roboty rozbiórkowe i demontaże				
40	KNR 4-02 0235- d.2. 02 1	Demontaż bidetu	kpl.	1.000		
41	KNR 4-02 0235- d.2. 06 1	Demontaż umywalki	kpl.	1.000		
42	KNR 4-02 0235- d.2. 08 1	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1.000		
43	KNR 4-02 0235- d.2. 08 1 analogia	Demontaż podgrzewacza wody	kpl.	1.000		
44	KNR 4-01 0426- d.2. 04 1	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych - ścianki działowe	m ²	33.976		
45	KNR 4-01 0427- d.2. 05 1	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - ścianki działowe	m ²	16.988		
46	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - Zerwanie posadzki z linoleum	m ²	4.288		
47	ZKNR C-2 d.2. 0401-02 1	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - do 5 m2	m ²	8.800		
48	KNR-W 4-01 d.2. 1208-02 1	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	20.040		
2.2		Wywiezienie i utylizacja odpadów				
49	KNR-W 4-01 d.2. 0109-11 2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	0.264		
50	KNR-W 4-01 d.2. 0109-12 2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³	0.264		
51	ZNN 00-01 01- d.2. 01 2	Utylizacja gruzu na wysypisku w m3 gruzu.	m ³	0.264		
52	KNR-W 4-01 d.2. 0109-11 2 analogia	Wywiezienie innych odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	4.115		
53	KNR-W 4-01 d.2. 0109-12 2 analogia	Wywiezienie innych odpadów samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 35	m ³	4.115		
54	d.2. wg wysypiska 2	Utylizacja innych odpadów	m ³	4.115		
2.3		Ściany i sufity				
55	KNR 0-14 2010- d.2. 02 KNR 2-02 3 r.20 z.sz. 5.2. 9930	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. - Płyty gipsowo-kartonowe wodo-i ognioochronne, gr. 12,5 mm - zabudowa otworu na wejściu do toalety wraz z wykonaniem otworu drzwiowego	m ²	3.780		
56	KNR 0-14 2011- d.2. 01 KNR 2-02 3 r.20 z.sz. 5.2. 9930	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. - Płyty gipsowo-kartonowe wodo-i ognioochronne, gr. 12,5 mm - zabudowa ściany kolkowej	m ²	6.400		
57	NNRNKB 202 d.2. 1134-02 3 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	23.580		
58	KNR 2-02 0829- d.2. 08 3	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - wymiar, kolor płytek i fug ustalić z zamawiającym	m ²	23.580		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
59 d.2. 3	kalk. własna	Ściany systemowe z HPL przeznaczone do sanitariatów, wys. 2,0 m, prześwit nad podłogą 15 cm, Geometria kabiny: - ściana przednia dł. ok. 2,53 m z dwoma szt. drzwi o wymiarze skrzydła 0,8*2,0 m - ściana rozdzielająca kabiny dł. ok 1,8 m Kolor ściany z HPL ustalić z zamawiającym.	m ²	8.660		
60 d.2. 3	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami - uzupełnienie miejscowo ubytków	m ²	10.120		
61 d.2. 3	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa biała odporna na zmywanie	m ²	10.120		
62 d.2. 3	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa biała odporna na zmywanie	m ²	6.795		
2.4		Podłoga				
63 d.2. 4	KNR 2-02 0410-04 analogia	Wyrównanie podłogi elementami drewnianymi	m ²	36.000		
64 d.2. 4	KNR 0-21 4007-03 analogia	Wykonanie podłogi z płyt OSB-3	m ²	10.720		
65 d.2. 4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome	m ²	10.720		
66 d.2. 4	KNR 0-12II 1118-08 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - sanitariaty - płytki antypoślizgowe (klasa min. R10), kolor płytek i fugi ustalić z zamawiającym, płytki układane na kleju uelastycznym, styki ze ścianą uszczelnić fug	m ²	10.720		
2.5		Stolarka drzwiowa				
67 d.2. 5	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż i ponowny montaż drzwi wewnętrznych - 5 szt. - drzwi dwuskrzydłowe oraz drzwi wejściowe do łazienki (drzwi wewnętrzne uwzględniono w dziale 2.1.)	m ²	5.325		
68 d.2. 5	kalk. własna	Zakup drzwi dwuskrzydłowych wejściowych wewnętrznych z MDF przewidzianych do montażu w obiektach użyteczności publicznej wraz z listwami obwodowymi - wzór do ustalenia z zamawiającym - wymiary około 1, 5x2,15 m	szt	1.000		
69 d.2. 5	kalk. własna	Zakup drzwi jednoskrzydłowych - wymiary wejściowe do toalety skrzydło szer. 90cm - materiał MDF - drzwi przystosowane do pomieszczeń mokrych, wraz z listwami obwodowymi - wzór ustalić z zamawiającym	szt	1.000		
2.6		Instalacja elektryczna				
70 d.2. 6	KNR 5-08 0213-01 analogia	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych	m	45.600		
71 d.2. 6	KNR 5-08 0302-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.	3.000		
72 d.2. 6	KNR 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych nadtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	1.000		
73 d.2. 6	KNR 5-08 0309-06 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/ 2.5mm ² z podłączeniem	szt.	1.000		
74 d.2. 6	KNR 5-08 0307-02 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych nadtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1.000		
75 d.2. 6	KNR 5-08 0504-03 analogia	Montaż lamp rastrowych - natężenie światła zgodnie z PN, świetłówki LED	szt.	2.000		
76 d.2. 6	kalk. własna	Modernizacja tablicy bezpiecznikowej w niezbędnym zakresie wraz z kablem zasilającym	kpl.	1.000		
77 d.2. 6	KNNR 5 1301-01 analogia	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	2.000		
78 d.2. 6	KNNR 5 1303-01 analogia	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
79 d.2. 6	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następnny pomiar)	pomiar	3.000		
80 d.2. 6	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1.000		
81 d.2. 6	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następnny pomiar)	szt.	2.000		
82 d.2. 6	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.	1.000		
83 d.2. 6	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba)	prób.	2.000		
2.7	Instalacja sanitarna i armatura					
84 d.2. 7	BCM 1 1264.01D- 3.160.10	Instalacja wodociągowa	pkt pob.	3.000		
85 d.2. 7	BCM 1 1264.01D- 3.160.40	Instalacja kanalizacyjna	pkt odp.	3.000		
86 d.2. 7	BCM 1 1264.01D- 3.160.60	Instalacja centralnego ogrzew.	m ² p.u.	10.120		
87 d.2. 7	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	1.000		
88 d.2. 7	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.	1.000		
89 d.2. 7	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolaniem	szt.	1.000		
90 d.2. 7	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	540.7638		
2.	robocizna - roboty elektryczne	r-g	14.2005		
3.	robocizna - roboty sanitarne	r-g	8.7765		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma kсы- ma lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Akcesoria hydrauliczne	kpl.	3.0000		3.0000							
2.	bateria umywalkowa stojąca	szt.	1.0000		1.0000							
3.	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	3.9779		3.9779							
4.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	0.5488		0.5488							
5.	blachowkręty	szt.	237.320 0		237.320 0							
6.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0568		0.0568							
7.	cement portlandzki zwykły bez dodat- ków 35	t	0.0051		0.0051							
8.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0497		0.0497							
9.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0060		0.0060							
10.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.0371		0.0371							
11.	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl.III	m ³	0.2160		0.2160							
12.	Doplata za zamek atywłam.	szt.	2.0000		2.0000							
13.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0032		0.0032							
14.	Drzwi podwójne wejściowe wewnętrzne z MDF 1,5x2,15 m	szt.	1.0000		1.0000							
15.	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicami	szt.	1.0000		1.0000							
16.	Drzwi zewnętrzne - aluminium ciepłe	m ²	4.1000		4.1000							
17.	farba akrylowa biała	dm ³	16.1170		16.1170							
18.	farba lateksowa odporna na szorowa- nie	dm ³	46.8358		46.8358							
19.	gips budowlany	kg	0.0802		0.0802							
20.	gips szpachlowy	kg	82.2453		82.2453							
21.	Gniazdo	szt.	1.0200		1.0200							
22.	Gniazdo wtyczkowe izolacyjne wodo- odporne	szt.	1.0200		1.0200							
23.	Gwoździe budowlane gołe okrągłe	kg	2.5200		2.5200							
24.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1.0720		1.0720							
25.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.5380		0.5380							
26.	Izohan Izobud WL	kg	9.6550		9.6550							
27.	Izohan Izobud WM	kg	144.825 0		144.825 0							
28.	klej do tarkettu	kg	33.6276		33.6276							
29.	kołki do wstrzeliwania	szt.	41.3308		41.3308							
30.	korki PVC	szt.	4.0000		4.0000							
31.	kotwy stalowe	szt.	104.755 2		104.755 2							
32.	kształtowniki stalowe profilowane C- 75x0,60	m	20.8690		20.8690							
33.	kształtowniki stalowe profilowane U- 75x0,60	m	7.7368		7.7368							
34.	łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II	m ³	0.2880		0.2880							
35.	Łącznik	szt.	1.0200		1.0200							
36.	odwodnienie liniowe	szt.	1.0000		1.0000							
37.	Oprawa z świetłówkami	kpl.	2.0000		2.0000							
38.	pasta nawierzchniowa do tarkettu	kg	5.6046		5.6046							
39.	pianka poliuretanowa	dm ³	6.5472		6.5472							
40.	piasek	m ³	0.0123		0.0123							
41.	piasek do zapraw	m ³	0.2841		0.2841							
42.	Piasek naturalny kopany	m ³	7.8203		7.8203							
43.	pisuary porcelanowe białe	szt.	1.0000		1.0000							
44.	Płyta z wełny mineralnej - ściany dzia- łowe, osłonowe, warstwowe, o gruboś- ci 80 mm	m ²	10.6890		10.6890							
45.	plytki ceramiczne i terakotowe	m ²	24.0516		24.0516							
46.	Płytki ceramiczne R10	m ²	16.7695		16.7695							
47.	Płytki ceramiczne R11 ryflowane	m ²	4.1800		4.1800							
48.	Płyty budowlane wiórowe OSB-3 gr. 25 mm	m ³	0.2814		0.2814							
49.	Płyty gipsowo-kartonowe wodo-i ognioochronne, gr. 12,5 mm	m ²	10.6890		10.6890							
50.	plyty styropianowe EPS-100-0,038	m ³	3.5482		3.5482							
51.	Poszerzenia do drzwi PVC	m	5.1500		5.1500							
52.	preparat gruntujący	dm ³	7.4388		7.4388							
53.	pręty spawalnicze PCW nieplastyfiko- wanego	kg	0.0300		0.0300							
54.	przewody kabelkowe	m	47.4240		47.4240							

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
55.	przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa	szt.	2.0000		2.0000							
56.	Puszka el.	szt.	3.0600		3.0600							
57.	Samozamykacz do drzwi alum.	szt.	2.0000		2.0000							
58.	sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu	szt.	1.0000		1.0000							
59.	siatki zbrojeniowe do posadzek	m ²	49.2405		49.2405							
60.	syfony pisuarowe mosiężne śr. 25 mm	szt.	1.0000		1.0000							
61.	syfony umywalkowe mosiężne,chromowane z grzybkami i dźwignią	szt.	1.0000		1.0000							
62.	sznur konopny smołowany	kg	0.1800		0.1800							
63.	Ściana HPL wraz z montażem	kpl.	8.6600		8.6600							
64.	taśma spoinowa	m	28.1959		28.1959							
65.	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe	szt.	1.0000		1.0000							
66.	urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe	szt.	1.0000		1.0000							
67.	utylicacja gruzu	t	14.3590		14.3590							
68.	Utylizacja odpadów	t	2.8152		2.8152							
69.	woda	m ³	0.0183		0.0183							
70.	woda z rurociągu	m ³	0.0710		0.0710							
71.	wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) techniczny granulowany(85%)	kg	2.0040		2.0040							
72.	wsporniki do umywalk porcelanowych	szt.	1.0000		1.0000							
73.	wykładzina podłogowa typu Tarkett	m ²	61.0901		61.0901							
74.	Wyposażenie rozdzielni	kpl.	1.0000		1.0000							
75.	zaprawa cementowa m. 12	m ³	2.5803		2.5803							
76.	zaprawa klejąca	kg	211.3879		211.3879							
77.	zaprawa samopoziomująca	kg	359.9529		359.9529							
78.	zaprawa spoinująca	kg	18.4384		18.4384							
79.	zawory splukujące do pisuarów śr. 15 mm	szt.	1.0000		1.0000							
80.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.7102		
2.	kontener na gruz	szt	3.3308		
3.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.1200		
4.	środek transportowy	m-g	22.3308		
5.	wyciąg	m-g	8.3188		
6.	wyciąg	m-g	0.1209		
				RAZEM	

Słownie: