

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Prace budowlane</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4-01	Demontaż okien	szt.		
d.1.1	0353-04 analogia				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub drewnianych - drzwi istniejące do demontażu	szt.		
d.1.1	0354-04 analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie istniejącego sufitu - sala kinowa, korytarz, pom. magazynowe	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0439-02 analogia				
		88.67	m <sup>2</sup>	88.670	
				RAZEM	88.670
<b>1.2</b>		<b>Wywiezienie i utylizacja odpadów</b>			
4	KNR-W 4-01	Wywiezienie innych odpadów samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0109-11 analogia				
		1.97*1.41*0.07*2+poz.3*0.05	m <sup>3</sup>	4.822	
				RAZEM	4.822
5	KNR-W 4-01	Wywiezienie innych odpadów samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0109-12 analogia				
		Krotność = 4 poz.4	m <sup>3</sup>	4.822	
				RAZEM	4.822
6		Utylizacja innych odpadów	m <sup>3</sup>		
d.1.2	wg wysypiska				
		poz.4	m <sup>3</sup>	4.822	
				RAZEM	4.822
<b>1.3</b>		<b>Ściany, sufity</b>			
7	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
d.1.3	0304-02				
		1.97*1.41*0.35+1.97*1.41*0.3	m <sup>3</sup>	1.806	
				RAZEM	1.806
8	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1603-01				
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR 0-23	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m <sup>2</sup>		
d.1.3	2614-01				
		1.97*1.41*2	m <sup>2</sup>	5.555	
				RAZEM	5.555
10	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.3	202 1134-02 analogia				
		108.701	m <sup>2</sup>	108.701	
				RAZEM	108.701
11	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m <sup>2</sup>		
d.1.3	2008-01				
		3.03*(8.98*2+8.39*2+1.34*2+1.56*2)-1.97*2.42-1.97*2.19-1*2.28-0.73*1.9*2	m <sup>2</sup>	108.701	
				RAZEM	108.701
12	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - płyty G.K.F.I.	m <sup>2</sup>		
d.1.3	2005-03 analogia				
		UWAGI: - Wykonać pomieszczenie o jak największej wysokości - minimalna. wys. pomieszczenia sali kinowej jak w stanie obecnym (3,12 m) - należy sufit montować maksymalnie wysoko, pomieszczenie korytarza zasadniczo 2,5 m (dla urządzeń wentylacji i innych wykonać ewentualnie lokalne obniżenia oraz rewizje) - Płyta RIGIPS FIRE-Line PLUS typ DF lub równoważna - 1,5 cm - Warstwa wykończeniowa z tynku strukturalnego ziarno 2-3 mm, podkład z kleju elewacyjnego na siatce poz.3	m <sup>2</sup>	88.670	
				RAZEM	88.670
13	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa, grubość 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0613-03				
		poz.12	m <sup>2</sup>	88.670	
				RAZEM	88.670
14	KNR 2-02	Izolacje z folii na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0607-01 kalk. własna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.12	m <sup>2</sup>	88.670	
				RAZEM	88.670
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian - farba lateksowa	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1204-01	ciemna, kolor do uzgodnienia z zamawiającym			
	analogia				
		poz.12+poz.11	m <sup>2</sup>	197.371	
				RAZEM	197.371
<b>1.4</b>		<b>Elementy wykończeniowe</b>			
16		Wykonanie podestu 3 - stopniowego wraz z schodkami, z oznaczeniami	kpl.		
d.1.4	kalk. własna	miejsc. Konstrukcja podestu drewniana, z wypełnieniem wełną mineralną, obiciem płytą OSB, rozprowadzeniem instalacji elektrycznej,			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17		Montaż rolet zewnętrznych sterowanych elektrycznie	m <sup>2</sup>		
d.1.4	kalk. własna				
		1.97*2.42+1.97*2.19+1*2.28	m <sup>2</sup>	11.362	
				RAZEM	11.362
18	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1017-02	nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone, akustyczne			
	analogia				
		1.33*2.09	m <sup>2</sup>	2.780	
				RAZEM	2.780
19	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1017-02	nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi przesuwne			
	analogia				
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
20		Balustrady zabezpieczające stalowe na oknie - wykonanie i montaż	m <sup>2</sup>		
d.1.4	kalk. własna				
		2.2*2.6	m <sup>2</sup>	5.720	
				RAZEM	5.720
21		Montaż klamki zamykanej na klucz w drzwiach balkonowych	szt.		
d.1.4	kalk. własna				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22		Kotary okienne (3 szt.) i nad drzwiami wejściowymi (1 szt.)	szt.		
d.1.4	kalk. własna				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23		Ustroje akustyczne i panele akustyczne - wykonanie / zakup i montaż	kpl.		
d.1.4	kalk. własna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ciemna wykładzina dywanowa,	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1112-01	obiektowa, o właściwościach tłumiących i grubości runa min. 0,6 cm			
	analogia				
		8.98*8.39+1.56*1.34+6*0.14*8.39	m <sup>2</sup>	84.480	
				RAZEM	84.480
25		Zakup i montaż foteli kinowych	szt.		
d.1.4	kalk. własna				
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
26		Odbiór sali kinowej przez KzR	kpl.		
d.1.4	kalk. własna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27		Kaseton zewnętrzny lub szyld Kino za Rogiem	kpl.		
d.1.4	kalk. własna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28		Tablica z repertuarem (typ B1)	kpl.		
d.1.4	kalk. własna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.5</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>			
29		Instalacja elektryczna - przyjąć cenę od 1m2	m <sup>2</sup>		
d.1.5	kalk. własna				
		Do wykonania:			
		- rozdzielnia			
		- instalacja gniazd			
		- moduł ściemniania			
		- instalacja oświetleniowa wraz z lampami górnymi i bocznymi podłączonymi			
		do modułu ściemniania			
		- instalacja oświetlenia awaryjnego (także oświetlenie podestu)			
		- montaż osprzętu w ciemnym kolorze			
		- maskownice kabli, bruzdowanie			
		8.98*8.39+1.56*1.34	m <sup>2</sup>	77.433	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1.6</b>		<b>Instalacje sanitarne</b>		<b>RAZEM</b>	<b>77.433</b>
<b>1.6.1</b>		<b>Wentylacja</b>			
30	kalk. własna	Centrala wentylacyjna z odzyskiem na wymienniku krzyżowym PD=200 PA Vn/Vw=700m3/h z nagrzewnicą elektryczną, wentylatory z elektroniczną komutacją, sterownik	szt.		
d.1.6	.1	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR 2-17	Kanał elastyczny izolowany dn 100	m <sup>2</sup>		
d.1.6	0113-01				
.1	analogia	0.55	m <sup>2</sup>	0.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.550</b>
32	KNR 2-17	Kanał elastyczny izolowany dn 160	m <sup>2</sup>		
d.1.6	0113-02				
.1	analogia	5.52+2.2	m <sup>2</sup>	7.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.720</b>
33	KNR 2-17	Kanał elastyczny izolowany dn 250	m <sup>2</sup>		
d.1.6	0113-03				
.1	analogia	11.77	m <sup>2</sup>	11.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.770</b>
34	KNR 2-17	Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 100 mm	szt.		
d.1.6	0155-01				
.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNR 2-17	Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 125 mm	szt.		
d.1.6	0155-01				
.1	analogia	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR 2-17	Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 200 mm	szt.		
d.1.6	0155-02				
.1		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
37	KNR 2-17	Kratki wywiewne i nawiewne 200 m3/h	szt.		
d.1.6	0140-01				
.1	analogia	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
38	KNR 2-17	Anemostat kołowy 100 20m3/h	szt.		
d.1.6	0140-01				
.1	analogia	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	KNR 2-17	Anemostat kołowy 100 40m3/h	szt.		
d.1.6	0140-01				
.1	analogia	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNR 2-17	Anemostat kołowy 160 130m3/h	szt.		
d.1.6	0140-01				
.1	analogia	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	KNR 2-17	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 100 mm	szt.		
d.1.6	0131-01				
.1		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
42	KNR 2-17	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm	szt.		
d.1.6	0131-02				
.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	KNR 2-17	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 315 mm	szt.		
d.1.6	0144-02				
.1		Czerpnia 700m3/h Wyrzutnia 700 m3/h 2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
44	KNR 2-17	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 250 mm, w układach kanałowych	szt.		
d.1.6	0149-02				
.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR 0-22 d.1.6 0529-06 .1 analogia	Obróbki dekarские	mb ob- wodu		
		2	mb ob- wodu	2.000	
				RAZEM	2.000
46	kalk. własna d.1.6 .1	Uruchomienie układu wentylacji, pomiary i regulacje	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.6.2</b>		<b>Klimatyzacja</b>			
47	KNR 2-15 d.1.6 0601-03 .2 analogia	Rurociągi miedziane w instalacji obiegu freonu	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
48	KNR 0-35 d.1.6 0128-31 .2 analogia	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 42 mm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
49	kalk. własna d.1.6 .2	Klimatyzator kasetonowy, jedn. zew. montowana na ścianie budynku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	kalk. własna d.1.6 .2	Uruchomienie i napełnienie układu klimatyzacji, pomiary i regulacje	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.6.3</b>		<b>Centralne ogrzewanie, inst.sanit.</b>			
51	KNNR 5 d.1.6 1207-15 .3 analogia	Wykucie bruzd dla rur w posadzce lub ścianie	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
52	KNNR 5 d.1.6 1208-01 .3	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		poz.51	m	20.000	
				RAZEM	20.000
53	KNR-W 2-15 d.1.6 0410-05 .3	Rurociąg z polietylenu sieciowanego	m sieci		
		poz.51	m sieci	20.000	
				RAZEM	20.000
54	KNZ-15 25- d.1.6 04 .3 analogia	Montaż otulin termoizolacyjnych	m		
		poz.51	m	20.000	
				RAZEM	20.000
55	KNR 4-02 d.1.6 0235-03 .3	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000